

# Stavebné úpravy V. poschodia "NURCH"

Príloha 1

## výkaz - výmer

				Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH
<b>Oprava povrchov, podlahy a osadenie</b>						
1.	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vnútorných maltou cementovou pre omietky	m2	84			
2.	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	84			
3.	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom hr. 3mm	m2	84			
4.	Vnútorňa omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 10mm	m2	84			
5.	Vnútorňa omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3mm	m2	84			
6.	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo (s dodaním hmôt) do 4m2 a hr. Do 20mm	m2	198,16			
<b>Ostatné konštrukcie a búracie práce</b>						
7.	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. Do 150mm, -0,19600t	m2	138,368			
8.	Búranie dlažieb, z kamen. Cement. Terazzových, čadičových alebo keram. Dĺžky, hr. Nad 10 mm, -0,06500t	m2	198,16			
9.	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. Na maltu, -0,05700t	m2	11,252			
10.	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2m2, -0,06800t	m2	308,16			
11.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	63,267			
12.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	316,335			
13.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1km	t	59,043			
14.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1265,34			
15.	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (10 01), ostatné	t	63,267			
16.	Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom - murovací materiál tehlový, vodor. Presun v úrovni do 10m s naložením, vyložením a jazdou spôť s prázdny fúrikom	m3	3,081			
<b>Presun hmôt HSV</b>						
17.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25m	t	12,585			
<b>Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá</b>						
18.	Demontáž radiátorov + spatná montáž	kpl	8			
19.	Pomocný materiál	kpl	1			
<b>Konštrukcie - drevostavby</b>						
20.	Priečka SDK KNAUF W112 hr. 125mm. Jednoduchá kca CW 75, UW75, dosky GKB hr. 12,5 mm s Ti 75mm7	m2	121,878			
21.	SDK priečka s izoláciou základný penetračný náter	m2	94,089			
22.	SDK predsadená stena KNAUF W611 bez nosnej kca dosky 1 x GKB hr. 12,5mm lepená celoplošne	m2	21,76			
23.	Predsadená SDK stena KNAUF W623 hr. 62,5 mm, jednoduchá kca UD a CD dosky GKB hr. 12,5 mm TI hr. 50mm	m2	35,36			

24.	Kazetový podhľad Rigips 600 x 600mm, hrana A, konštrukcia vidieľná, doska Casoprano Casobianca biela	m2	243,01			
25.	Úprava spojov medzi sdk konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením	m	110			
26.	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	7,945			
<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>						
27.	Demontáž podhľadu FEAL, -0,02200t	m2	69,552			
<b>Montáže vzduchotechnických zariadení</b>						
28.	Vonkajšie jednotky 2ks	kpl	1			
29.	Vnútorne jednotky 8 ks	kpl	1			
30.	Montážny, spojovací, tesniaci materiál	kpl	1			
31.	Cu potrubie, komunikačná kabeláž	kpl	135			
32.	Odvod kondenzátu	kpl	48			
33.	Montážne práce, dodávka zariadení	kpl	1			
<b>Podlahy vlysové a parketové</b>						
34.	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových lepením	m	158,4			
35.	Lišta soklová	m	159,984			
36.	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	m	8			
37.	Lišta prechodová samolepiaca, šírka 28 mm, s hladkým povrchom	m	8,08			
38.	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka nad 190 mm, položená voľne	m2	243,01			
39.	Laminátové parkety lxšxhr 1285x192x8 mm	m2	255,161			
40.	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2mm pod plávajúce podlahy	m2	243,01			
41.	Podložka Mirelon z PE pod plávajúce podlahy	m2	250,3			
42.	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	2,274			
<b>Podlahy povlakové</b>						
43.	Odstárnenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	44,85			
44.	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5mm	m2	243,01			
45.	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24m	t	1,823			
<b>Maľby</b>						
46.	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,8 m	ks	176			
47.	Pačkovanie vápenným mliekom jednonásobne jemnozrnných podkladov výšky do 3,8 m	m2	607,852			
48.	Zakrybanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	243,01			
49.	Maľby z maliarskych zmesi Primalex, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky 3,80m	m2	607,852			
<b>Elektromontáže</b>						
50.	Krabica 3 kruhová do dutých stien odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia	ks	176			
51.	Krabica univerzálna	ks	176			
52.	Jednopolový spínač - radenie 1.nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	12			
53.	Vypínač ŠTANDARD, vrátane rámiku	ks	12			

54.	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	132			
55.	Zásuvka ŠTANDARD	ks	132			
56.	D + M 4 rámpa	ks	32			
57.	Montáž zapojenie LED panelu 600x600 mm do kazetového stropu	ks	56			
58.	LED panel 600x600 mm studená biela 45W	ks	56			
59.	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	369,75			
60.	Kábel medený CYKY 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	m	369,75			
61.	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x2,5 mm <sup>2</sup>		438,85			
62.	Kábel medený CYKY 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	m	438,85			
63.	Demontáž svetidla - žiarivkové bytové stropné prisadené 1 zdroj s krytom	ks	28			
	<b>Montáže oznam. a zabezp. zariadení</b>					
64.	Montáž zásuvky 2xRJ45 na omietku	ks	32			
65.	Zásuvka povrchová Modulo50, 2xRJ45 na omietku	ks	32			
66.	Zapojenie zásuvky 2xRJ45	ks	32			
67.	Značenie zásuviek	ks	32			
68.	Montáž dátového káblu kombinovaného UTP Cat5E+2x0,88mm uložený pevne	m	894,4			
69.	Kábel medený dátový FTP-AWG LSFROH 4x2x24 mm <sup>2</sup>	m	894,4			
70.	Kompletáž el.	kpl	1			
	<b>Cena celkom</b>					